

รายการประมาณการก่อสร้าง

แบบเลขที่ ๘ / ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม 2561

แบบปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้างช.เกษตรพัฒนา หมู่ 2 ขนาด 3.00 x 428.00 x 0.15 ม.

ผู้ประมาณการ นายสุภกิจ เพ็งจินดา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน(บาท)		
1	งานปรับพื้น								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้น	64.20	ลบ.ม.	714.95	45,899.79	99.00	6,355.80	52,255.59	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	192.60	ลบ.ม.	1,925.23	370,799.30	306.00	58,935.60	429,734.90	
	2.2 เหล็ก Wire Mesh	1,284.00	ตร.ม.	30.00	38,520.00	5.00	6,420.00	44,940.00	
	2.3 เหล็ก RB 12 มม.	14.00	เส้น	189.70	2,655.80	29.30	410.20	3,066.00	
	2.4 ไม้แบบ	128.40	ตร.ม.	-	-	133.00	17,077.20	17,077.20	
	2.5 ใช้งานจริง 1" x 6" x 4.00 ม.	8.56	ลบ.ฟ.	725.00	6,206.00	-	-	6,206.00	
	2.6 ไม้ตรา + ค้ำยัน 1.5" x 3 x 4.00 ม.	2.56	ลบ.ฟ.	675.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	2.7 ตะปู 3"	32.10	กก.	37.39	1,200.22	-	-	1,200.22	
	2.8 แอสฟัลท์	30.00	ลิตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
3	งานดิน								
	3.1 ดินลูกรังไหลท่าง	67.00	ลบ.ม.	90.00	6,030.00	99.00	6,633.00	12,663.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							569,620.91	

ตำนานถูกต้อง

(นายสมคิด รังสะกินิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง